

Referenzen Kanalarbeiten 2014

Umlegung eines Quellwasserkanals DN 400 der Gemeinde Reit im Winkel parallel zur Baufeldfreimachung eines Baugrundstücks

Umfang der Arbeiten:

- Abfangen der Bestandsleitung aus Beton
- Setzen eines Kontrollschachtes aus Beton als Brunnen zum Auffangen des Regen- und Oberflächenwassers aus Hanglage im Baugebiet
- Anschluss der Bestandsleitung an den Kontrollschacht.
- Umpumpen des Quellwassers mit zwei Hochleistungspumpen aus dem Kontrollschacht in den nachgelagerten Regenwasserkanal
- Aufgraben der neuen Trasse incl. abfahren und entsorgen des überschüssigen Materials
- Verlegen von KG 2000 DN 400 im Rieselbett – Parallel verlegen der Trinkwasserleitung der Gemeinde Reit im Winkel
- Herstellung eines neuen Anschlusses an bestehenden Regenwasserkanal
- Abdrücken und Dichtheitsmessung des Kanals mit Protokollierung
- Vorsichtige Überfüllung der neu verlegten Rohrleitungen mit angeliefertem Riesel
- Anschließend Verfüllung des Restgrabens mit Aushubmaterial



